

**PRESUPUESTO SEÑALIZACIÓN DE TERRAZAS VELADORES MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE CINTAS EN EL TERRENO**

Colocación de Cinta adhesiva antideslizante para la señalización de la delimitación de los espacios que pueden ser ocupados por las Terrazas de Veladores

Por la Oficina de Vía Pública de la GMU se facilitará el plano de la zona y croquis de la delimitación y forma exacta que debe señalizarse

<b>PRESUPUESTO</b>			
<b>Unidad de obra</b>	<b>totales</b>	<b>Precio Ud</b>	<b>Importe</b>
ML. de trabajos de delimitación y acotación de zona de veladores, mediante colocación de cinta adhesiva antideslizante tipo disaflex o similar, incluso preparación del soporte con limpieza de solería, fijación, mano de obra, con p.p. De replanteo, según determinaciones de la GMU	1.710,00	2,40 €	4.104,00 €
ML. Cinta adhesiva antideslizante de 50 mm de anchura, tipo disaflex o similar, disolvente y adhesivo de PVC	1.710,00	3,00 €	5.130,00 €
Suma Ejecución Material			9.234,00 €
Beneficio Industrial y Gastos Generales 19% S/ PEM			1.754,46 €
Presupuesto Contrata			10.988,46 €
IVA 21% S/ PC			2.307,58 €
<b>Presupuesto General</b>			<b>13.296,04 €</b>

El presente presupuesto asciende a trece mil doscientos noventa y seis euros con cuatro céntimos de euro

Juan de Dios García Blanco  
GABINETE TÉCNICO GMU

Código Seguro de verificación:wKyzcJGgIV7BLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Juan de Dios Garcia Blanco - (G.m.u.) Arquitecto Técnico	FECHA	10/05/2017
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	1/1



wKyzcJGgIV7BLtv3/Fc5nQ==